



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โตม) ป่าสุสานบ้านสันหนองควาย

หมู่ที่ ๔- บ้านแม่หนาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จะดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม) ป่าสุสาน บ้านสันหนองควาย หมู่ที่ ๔ - บ้านแม่หนาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยงาม สถานที่ดำเนินการ ที่สาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ชร.๒๖๑๘ ที่ดินเลขที่ ๓๔๓ ระบาย ๔๙๔๘ II ๘๔๕๘ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่หนาด ตำบลดอยงาม งบประมาณ ที่ตั้งไว้เดิม ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้รับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๑๗๘,๘๐๐ บาท ดังนั้นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม) ป่าสุสาน บ้านสันหนองควาย หมู่ที่ ๔ - บ้านแม่หนาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยงาม จึงมีงบประมาณที่ตั้งจ่ายรวมเป็น ๖๗๘,๘๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ หลังทบทวนคำนวณราคาแล้ว เป็นงบประมาณ ราคากลาง ๖๕๑,๖๖๒.๑๙ (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอาศัย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้าง จึงขอแจ้งประกาศทบทวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โตม) ป่าสุสานบ้านสันหนองควาย หมู่ที่ ๔- บ้านแม่หนาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยงาม ตามเอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 ส.ย. 2567

ลงชื่อ

(นายสุพิศ สมยาราช)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓  
 กรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลตารางราคากลางและ  
 การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  
 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โตม) ป่าสุสานบ้านสันหนองควาย หมู่ที่ ๔- บ้านแม่หนาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งจ่าย ๖๗๘,๘๐๐- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงาม กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๕๑,๖๖๒.๑๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร
  - ๖.๑ ปร.๖
  - ๖.๒ ปร.๕
  - ๖.๓ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายพิชิต เงินแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพัชรีภรณ์ ไชยยา	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายพชกร หอมนาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

# แบบสรุปบัญชีรายละเอียดค่านวมราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบ ป.ร.๖ แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ป่าสุสานบ้านสันหนองควาย หมู่ที่ 4- บ้านแม่หนองควาย หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติโดยงาน กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ : 80 วัน

แบบแปลนเลขที่ : จำนวนแบบแปลน : 3 แผ่น

แบบ ป.ร.4 , ป.ร.5 จำนวน : 3 แผ่น

ค่านวมราคากลางโดย : คณะกรรมการค่านวมราคากลาง

ค่านวมราคากลางเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..... งานโครงสร้างวิศวกรรม	510,830.36	
2	กลุ่มงาน/งาน..... งานสถาปัตยกรรม	125,393.52	
3	กลุ่มงาน/งาน..... งานอื่น ๆ (ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน)	13,000.00	
4	....."าลจ....." ป้ายโครงการรวม	2,438.31	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
เดือนก่อสร้างหน้าจ่าย.....%			
เงินประกันผลงานหัก.....%			
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			

รวมค่านวมราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง พังโครงการ

651,662.19

ตัวอักษร

หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ที่ 149/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

- ค่างานต้นทุน ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

(นายพิชิต เงินแก้ว)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

- ใช้ราคาวัสดุซื้อจากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางพัชรีภรณ์ ไชยอก)

(นายพชกร หอมนาน)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

### แบบสรุปบัญชีรายละเอียดคำนวณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ป่าสุสานบ้านสันหินของควาย หมู่ที่ 4- บ้านแม่หวาด หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติโดยงบ อบต.ดอยงาม ก้าหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่หวาด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบแปลนเลขที่ : จำนวนแบบแปลน : 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ระยะเวลาค่าจ้าง : 80 วัน

แบบ ปร.4 จำนวน : 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน..... งานโครงสร้างวิศวกรรม	390,214.93	1.3091	510,830.36	
2	กลุ่มงาน/งาน..... งานสถาปัตยกรรม	95,786.05	1.3091	125,393.52	
3	กลุ่มงาน/งาน..... งานอื่น ๆ (ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน)	13,000.00		13,000.00	
4	.....สถา..... ป้ายโครงการ	1,862.59	1.3091	2,438.31	
	เงินไปใช้ในการใช้ตาราง Factor F				
	เงินไปช่วงหน่วยจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง 651,662.19

ตัวอักษร ทดแทนท่าพิมพ์หนึ่งพันหกหรือหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ที่ 149/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ประธานกรรมการ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ

(นางพิชิต เงินแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ

(นางพัชรินทร์ ไชยยา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพชร ทอมมาม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ

ประกอบ

- ค่างานต้นทุน ประเมินตามกรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5

- ใช้ราคาวัสดุสุ่มจากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(เดิม) ปุ่าสุสานบ้านสันหนนงควาย หมู่ที่ 4- บ้านแม่หมาด หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติแบบ อนุมัติโครงการ จำนวน 1 บัญชี)

สถานที่ดำเนินการ : ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่หมาด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบแปลนเลขที่ :

แบบ ปร.4 , ปร.5 จำนวน : 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2567

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจาก ตามรายการกำหนดแบบงบประมาณได้กำหนดให้ผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบหาช่างงานฐานราก ตามการออกแบบโดยวิศวกร ซึ่งได้กำหนด มีฐานรากของโครงสร้างอาคารชนิดแบบฐานรากและฐานรากแบบตอกเสาเข็มเป็นทางเลือกในการพิจารณาใช้ฐานรากโครงสร้างดังกล่าวในกรณีก่อสร้าง ดังนั้นในการคำนวณราคากลางจะต้องคำนวณพื้นที่ในส่วนของฐานรากทั้งสองชนิดและการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินเข้าไปในการคำนวณราคากลางในครั้งนี้ด้วย ราคาได้จากการสืบ จาก นายอดุลย์ ปงลังกา วิศวกรโยธา เลขทะเบียน 29195 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเป็นวิศวกรผู้ทำการทดสอบ ซึ่งได้ทำการทดสอบในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ซึ่งเคียงเนื่องไม่ห่างกัน และจากการโทรสอบถามช่างโยธาธิการสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เชียงราย รายละเอียดการคำนวณ

2 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	กลุ่มงาน/งาน.....งานอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ยทดสอบการรับน้ำหนักของดิน)	13,000.00	หมายเหตุ
2	กลุ่มงาน/งาน.....		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
	รวมค่าใช้จ่าย	13,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,000.00	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ที่ 149/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพิชิต เงินแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงกร ทอมนาม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

# บัญชีแสดงรายละเอียดคำนวณปริมาณงานราคากลางก่อนสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคาก่อนสร้าง :

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โตม) ป่าสุสานบ้านสันหมนงควาย หมู่ที่ 4- บ้านแม่พนาต หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม

ปริมาณงาน :

ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติ) พร้อมขั้วโครงการ จำนวน 1 ขั้ว

สถานที่ดำเนินการ :

ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่พนาต ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


แบบแปลนเลขที่ :

จำนวนแบบแปลน : 80 วัน

คำนวณราคากลางโดย :

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานฐานรากแบบตอกเข็ม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.94	ลบ.ม.	-	-	168.00	493.92	493.92	493.92
	- งานวัสดุทรายของใต้ฐานราก	0.29	ลบ.ม.	560.75	162.62	104.00	30.16	192.78	192.78
	- งานวัสดุคอนกรีตรองใต้ฐานราก	0.29	ลบ.ม.	1,682.24	487.85	426.00	123.54	611.39	611.39
	- เสาค้ำ ค.อ.ร สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.35X0.35 ม. ยาว 10 เมตร รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 ตัน	6.00	ตัน	5,922.00	35,532.00	1,214.20	7,285.20	42,817.20	42,817.20
	- งานสลักหัวเสาเข็ม ค.อ.ร สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.35X0.35 ม.	6.00	ตัน	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	- งานคอนกรีต ค3 240 Ksc.	2.35	ลบ.ม.	1,775.70	4,172.90	532.00	1,250.20	5,423.10	5,423.10
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 6 มม.	7.27	กก.	24.42	177.53	4.40	31.99	209.52	209.52
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด DB 12 มม.	174.99	กก.	22.66	3,965.27	3.60	629.96	4,595.23	4,595.23
	- ลวดผูกเหล็ก	5.40	กก.	46.73	252.34	-	-	252.34	252.34
<b>รวมค่างานต้นท่อนฐานรากแบบตอกเข็ม ยกยอดไป</b>				<b>44,750.51</b>			<b>11,644.97</b>	<b>56,395.48</b>	

\* 

# บัญชีแสดงรายละเอียดค่านิยมปริมาณงานราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคารบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ป่าสุสานบ้านสันพันหนองควาย หมู่ที่ 4 บ้านแม่หมื่นตาด หมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบรมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่หมื่นตาด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบแปลนเลขที่ : จำนวนแบบแปลน : 1 แผ่น ระยะเวลาดำเนินงาน : 80 วัน

ค่านิยมราคากลางโดย : คณะกรรมการค่านิยมราคากลาง ค่านิยมราคากลางเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานฐานรากแบบฐานแผ่								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	34.20	ลบ.ม.	-	-	168.00	5,745.60	5,745.60	
	- งานวัสดุทรายรองใต้ฐานราก	0.90	ลบ.ม.	560.75	504.68	104.00	93.60	598.28	
	- งานวัสดุคอนกรีตรองใต้ฐานราก	0.90	ลบ.ม.	1,682.24	1,514.02	426.00	383.40	1,897.42	
	- งานคอนกรีต ค3 240 ksc.	8.10	ลบ.ม.	1,775.70	14,383.17	532.00	4,309.20	18,692.37	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 6 มม.	12.72	กก.	24.42	310.62	4.40	55.97	366.59	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด DB 12 มม.	116.15	กก.	22.66	2,631.96	3.60	418.14	3,050.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.20	กก.	46.73	336.46	-	-	336.46	
	<b>รวมค่างานต้นทุนฐานรากแบบฐานแผ่ ยกยอดไป</b>				<b>19,680.91</b>		<b>11,005.91</b>	<b>30,686.82</b>	
1.3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต ค3 240 ksc.	25.20	ลบ.ม.	1,775.70	44,747.64	532.00	13,406.40	58,154.04	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 6 มม.	52.72	กก.	24.42	1,287.42	4.40	231.97	1,519.39	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด DB 12 มม.	278.76	กก.	22.66	6,316.70	3.60	1,003.54	7,320.24	
	- ตะแกรงเหล็กไวไฟเมท หนา 4 มม. @ 0.20	216.00	ตร.ม.	26.41	5,704.56	5.00	1,080.00	6,784.56	
	- เหล็กแผ่นเพลาท 0.25 x 0.40 ม. หนา 9 มม.	12.00	แผ่น	232.32	2,787.84	-	-	2,787.84	
	- เจ็บบล๊อค ขนาด 16 มม. ยาว 0.60 ม.	24.00	ตัว	123.00	2,952.00	-	-	2,952.00	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง ยกยอดไป</b>				<b>63,796.16</b>		<b>15,721.91</b>	<b>79,518.07</b>	

*[Handwritten Signature]*

# บัญชีแสดงรายละเอียดค่านิยมงานราคากลางงานก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบ ป.ร.4

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ 4- บ้านแม่เหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลตอยงาม

ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างอาคารไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ความยาวอาคารไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติ) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ : ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านแม่เหนือ ตำบลตอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบแปลนเลขที่ : จำนวนแบบแปลน : 1 แผ่น  
ระยะเวลาดำเนินงาน : 80 วัน

ค่านิยมราคากลางโดย : คณะกรรมการค่านิยมราคากลาง  
ค่านิยมราคากลางเมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง ยกยอดมา</b>									
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 101.6 ทน 3.2 มม	2,514.24	กก.	37.18	93,479.44	12.00	30,170.88	79,518.07	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 60.5 ทน 2.3 มม	1,227.60	กก.	31.09	38,166.08	12.00	14,731.20	52,897.28	
	- งานเหล็กตัวซี 75 X 45 X 15 X 2.3 มม	1,150.50	กก.	28.91	33,260.96	12.00	13,806.00	47,066.96	
					<b>293,134.06</b>		<b>97,080.87</b>	<b>390,214.93</b>	
<b>รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>									
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	แผ่นหลังคาเมทัลชีส ความหนา 0.40 มม.	244.44	ตร.ม.	143.00	34,954.92	80.00	19,555.20	54,510.12	
2.2	งานฉาบปูนโครงสร้าง	46.80	ตร.ม.	72.50	3,392.77	115.00	5,382.00	8,774.77	
2.3	งานทาสีพลาสติกภายนอก	46.80	ตร.ม.	45.84	2,145.35	34.00	1,591.20	3,736.55	
2.4	งานทาสีเหล็กกันสนิม	305.36	ตร.ม.	59.20	18,077.01	35.00	10,687.60	28,764.61	
					<b>58,570.05</b>		<b>37,216.00</b>	<b>95,786.05</b>	
<b>รวมค่างานต้นทุนงานสถาปัตยกรรม</b>					<b>351,704.11</b>		<b>134,296.87</b>	<b>486,000.98</b>	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานป้ายโครงการ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 2" ทน 1.2 mm.	5.85	กก.	32.39	189.48	12.00	70.20	259.68	รวมลวดเชื่อม
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" X 2" ทน 1.2 mm.	9.00	กก.	32.52	292.68	12.00	108.00	400.68	รวมลวดเชื่อม
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 X 2.40 m. ทน 0.60 mm.	0.25	แผ่น	650.00	162.50	-	-	162.50	
	- น็อตยัดหัวทุกเหลี่ยม ขนาด 1/2" ยาว 4"	4.00	ตัว	10.00	40.00	-	-	40.00	
	- ลูกยางสี่เหลี่ยม ขนาด 2"	2.00	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00	
	- งานเขียนตัวอักษร (ตัวหนังสือ)	1.00	เหมา	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- งานทสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม3 เท่า)	3.60	ตร.ม	41.59	149.72	35.00	126.00	275.72	
	- ป้ายไวล ขนาด 1.20 X 2.40 m. (ป้ายชั่วคราว)	1.00	ป้าย	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมค่างานต้นทุน				1,558.39		304.20	1,862.59	
	Factor F งานอาคาร				1.3091			2,438.31	

หมายเหตุ

คำราคาต้นทุน คิดตาม ราคากิจงานแบบภาษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตาม ประกาศคณะกรรมการ

ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ฉบับที่ 5 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงรายประจำเดือน พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ที่ 149/2567 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ

(นายพีชิต เงินแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางพัชรินทร์ ไชยยา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพชกร พอมานา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ