

5.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ ถนนสายกลางบ้าน ตำบลดอยงาม (ม. 4-ม. 13) เชื่อมหมู่ 11 ตำบลหัวงัม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 5.00 ม. หน้า 0.04 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2,669.00 ม. พื้นที่ เสริมผิวทางไม่น้อยกว่า 13,345 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร	5,204,500 ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 4,13 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง
-โครงการเสริมผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางบ้าน ตำบลดอยงาม (ม. 4-ม. 13) เชื่อมหมู่ 11 ตำบลหัวงัม		ความกว้างผิวทาง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2,669.00 ม. ไม่มีไหล่ทางพื้นที่ เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 13,345 ตร.ม.	6,672,500 ส่วนราชการอื่น						

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในโรงเรียน รร.อบต. ดอยงาม (สันช้างตาย)	เพื่อให้มีถนนที่มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดระบบจราจร ของราษฎร	จุดที่ 1 ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 34.00 ม. พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 136.00 ตร.ม. จุดที่ 2 ความกว้างผิวทาง 2.50 ม. หนา 0.15 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 24.00 ม. พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. จุดที่ 3 เป็นรูปสามเหลี่ยม ฐานกว้าง 2.50 ม.ความสูง 3.90 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.87 ตร.ม. เสริมดินไหล่ทาง จำนวน 1 ด้าน ขนาด 0.50 ม.	150,000 (อบต.)			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	เด็ก,ประชาชน ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ร.ร. อบต.ดอยงาม (สันข้างต่าย)	เพื่อให้มีถนนที่มาตรฐาน เอื้ออำนวยในการสัญจร และจัดระบบจราจร ของราษฎร	จุดที่ 1 ประตูทิศตะวันตก ปากรางกว้าง 0.30 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความหนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิดความยาว ไม่น้อยกว่า 78.00 ม. จุดที่ 2 ประตูทิศตะวันออก ปากรางกว้าง 0.30 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความหนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิดความยาว ไม่น้อยกว่า 78.00 ม.	280,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎรในพื้นที่ตำบล และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
4	โครงการทำทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bike lane) รอบบริเวณหนองน้ำหนองควายหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เพื่อให้ประชาชนในตำบลใช้ในการออกกำลังกาย	ก่อสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นผิวทางจราจร	3,960,000 ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎรในพื้นที่ตำบลและบริเวณข้างเคียงได้รับผลประโยชน์หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง
5	โครงการจัดทำสวนสุขภาพตำบลดอยงาม	เพื่อจัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในชุมชน	ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำสวนออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	300,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎรในพื้นที่ตำบลและบริเวณข้างเคียงได้รับผลประโยชน์หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 1 ม. 1 ตำบลดอยงาม	เพื่อการระบายน้ำ สะดวกขึ้น	ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความหนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด ความยาว รวมสองข้างไม่น้อยกว่า 880.00 ม.	3,080,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 1 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
7	โครงการยกระดับถนน ซอย 6 เชื่อมซอย 7 ม. 1 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	เสริมระดับผิวทาง ความยาวไม่น้อยกว่า 210.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมบดทับ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม.		126,000 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 1 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ม. 1 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 460.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตร.ม.			920,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 1 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
10	โครงการเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน ม. 2 ตำบลดอยงาม (วัด-ป่าสุสาน) (สายป่าห่า-สันทราย)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของราษฎร	เสริมดินไหล่ทาง ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 500.00 ลบ.ม.	125,000 (อบต.)			ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎร ม. 2 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1) *ข้อบัญญัติ 60
11	โครงการก่อสร้างราง คสล. รูปตัวยู สายหลักบ้านจำดาวตอง ม. 2 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้หน้าไหลสะดวก	ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ความหนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 500.00 ม.		1,004,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น		ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎร ม. 2 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อบ้าน ม. 2 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.			200,000 (อบต.)	ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎร ม. 2 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
13	โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ม. 3 ตำบลคอยงาม (จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 6 บ้านแม่ถา ศรีวิชัย- บ้านเลขที่ 135 บ้าน นายบุญยั้ง ทะวรรณ)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานประชาชน เดินทางสะดวก	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมกำแพงหน้าท่อ	60,000 (อบต.)			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 3 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
14	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 15 ม. 3 ตำบลคอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 ม. มีไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.		216,000 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 3 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
15	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 12 ม. 3 ตำบลคอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 225.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675.00 ตร.ม.			337,500 (อบต.)	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 3 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
17	โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ม. 4 ตำบลดอยงาม (ปากทางซอย 9 - บ้านนางเพ็ญศรี ปิยรักษ์)	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานประชาชน เดินทางสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 57 ท่อน พร้อมบ่อพัก		246,700 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 4 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
18	โครงการวางท่อพร้อม เสริมระดับถนนพร้อม ขยายผิวทาง ซอย 9/1 ม. 4 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานประชาชน เดินทางสะดวก	เสริมระดับพร้อมขยาย ผิวทางความยาวไม่น้อยกว่า 545.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมบดทับ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,177.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก 1.00 ม. และบ่อพัก			2,650,800 (อบต.) ส่วนราชการอื่น	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 4 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
19	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 3 ม. 5 ตำบลดอยงาม (บ้านนายตา อุโมงค์)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 156.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 624.00 ตร.ม.	312,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 5 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
20	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 5 ม. 5 ตำบลดอยงาม (บ้านนางสวย ราชสิงห์ทอง)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 55.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.			110,000 (อบต.)	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 5 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
21	โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. 6 ตำบลคอยงาม (สายหลักสามแยกไป สันช้างตาย-ท่อน้ำวัด)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 172 ท่อน พร้อมบ่อพัก	751,800 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 6 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
22	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 2 ม. 6 ตำบลคอยงาม (บ้านนายอ้าย ตาแก้ว)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 94.00 ม. เสริมดินไหล่ทาง ข้างละ 0.40 ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 376.00 ตร.ม.		203,000 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 6 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
23	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 1 ม. 6 ตำบลคอยงาม (บ้านนายแก้ว ทาบปัญญา)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 160.00 ม. เสริมดินไหล่ทาง ข้างละ 0.40 ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.			345,600 (อบต.) ส่วนราชการอื่น	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 6 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ม. 7 ตำบลดอยงาม (ข้างวัดสันข้างต่าย)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของราษฎร	<p><u>ช่วงที่ 1</u> ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 23.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 92.00 ตร.ม.</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ความกว้างผิวทาง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 53.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม.</p>	125,500 (อบต.)			ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎร ม. 7 และบริเวณข้างเคียงได้รับผลประโยชน์หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
25	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 3 ม. 7 ตำบลดอยงาม (สันครกหิน)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.		130,000 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 7 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
26	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 1 ม. 7 ตำบลดอยงาม (ซอยทุ่งรวงทอง)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 66.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 198.00 ตร.ม.			99,000 (อบต.)	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 7 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการ โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
27	โครงการขยายสะพาน ม. 8 ตำบลคอยงาม (สะพานกลางบ้าน)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ขยายผิวทางสะพาน ด้านละ 1.50 ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 4.00 ม.	210,000 (อบต.)			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 8 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1) *ข้อบัญญัติ 60
28	โครงการเทลาน คสล. ซอย 6 ซ่างประปา ม. 8 ตำบลคอยงาม	เพื่อให้มีสถานที่ ทำกิจกรรมร่วมกัน	เทลาน คสล. ความหนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.		157,500 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 8 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
29	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 7 ม. 8 ตำบลคอยงาม (บ้านอู่หนานเสาร์ กรมนา)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 55.00 ม. เสริมดินไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.			118,800 (อบต.)	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 8 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวทาง ซอย 5 ม. 9 ตำบลคอยงาม	เพื่อลดปัญหาการสูญเสีย ปริมาณน้ำให้ราษฎรมี น้ำใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพัก เท คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.	293,700 (อบต.)			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 9 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
31	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 6/1 ม. 9 ตำบลคอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.		225,000 (อบต.)		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 9 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
32	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 7 ม. 9 ตำบลคอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	<u>ช่วงที่ 1</u> ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 85.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> ความกว้างผิวทาง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.			470,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 9 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 10 ตำบลดอยงาม (สายชลประทาน -ห้วยสัก)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวก	ความกว้างผิวทาง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 616.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,696.00 ตร.ม.	1,848,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎร ม.10 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
	โครงการก่อสร้างถนนแบบพาราแคฟซีลถนนสายกลางบ้าน ม.10 ตำบลดอยงาม (สายชลประทาน -ห้วยสัก)		ความกว้างผิวทาง 6.00 ม. หน้า 0.04 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 616.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง เสริมผิวทางไม่น้อยกว่า 3,696.00 ตร.ม. พร้อมงานติดตั้งจราจร	1,500,000 ส่วนราชการอื่น					
34	โครงการก่อสร้างถนนสายใต้คู่เหมือนสายใต้ ม. 10 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนเดินทางสะดวก	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 440.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,760.00 ตร.ม.		880,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น		ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์	ราษฎร ม.10 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 7 ม. 10 ตำบลดอยงาม (ชอยสนามกีฬา)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 600.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม.			1,200,000 (อปต.) ส่วนราชการอื่น	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.10 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 1 ม. 11 ตำบลดอยงาม (บ้านนางเฮือนคำ คำแก้ว)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.	160,000 (อบต.)			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.11 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 7 ม. 11 ตำบลดอยงาม (บ้านนายอ้าย ไชยมาลา)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 170.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.		340,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.11 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
38	โครงการเสริมขอบ รางระบายน้ำ ม. 11 ตำบลดอยงาม (สามแยกกาดแดง- บ้านนายอนันต์ศักดิ์ แดงอุ้น)	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกขึ้น	ก่อสร้างคูน้ำตลอด ตลอดแนว 2 ข้างขอบราง รวมความยาวไม่น้อยกว่า 1,740.00 ม.			139,000 (อบต.)	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.11 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 5 ม. 12 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม.	350,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.12 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
40	โครงการเสริมระดับถนน พร้อมขยายผิวทาง ชอย 6 ม. 12 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	เสริมระดับพร้อมขยาย ผิวทางความยาวไม่น้อยกว่า 1,600.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมบดทับ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3,456.00 ลบ.ม.		1,382,400 (อบต.) ส่วนราชการอื่น		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.12 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 8/4 ม. 12 ตำบลดอยงาม (ทางเข้าวัดป่าตั้ง)	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 83.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.			166,000 (อบต.)	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.12 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
42	โครงการเสริมดินไหล่ทาง ถนน คสล. ตลอดสาย ม. 13 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	เสริมดินไหล่ทาง ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.	50,000 (อบต.)			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.13 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ระบายน้ำ ซอย 6 ม. 13 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 228.00 ม. ไม้เท้าไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 912.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน		470,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม.13 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)

แบบ ผ.01

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)			
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย 5 ม. 14 ตำบลดอยงาม	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา ของราษฎร	ความกว้างผิวทาง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 460.00 ม. ไมล์โหล่ทาง พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตร.ม.	1,150,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น			ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 14 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(1)
45	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาบปิด ชอย 2 ม. 14 ตำบลดอยงาม	เพื่อการระบายน้ำ สะดวกขึ้น	ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ความหนา 0.10 ม. พร้อมฝาบปิด ความยาว รวมสองข้างไม่น้อยกว่า 328.00 ม.		1,377,600 (อบต.) ส่วนราชการอื่น		ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 14 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(2)
46	โครงการก่อสร้าง ราง คสล.ระบายน้ำ ชอย 2/2 ม. 14 ตำบลดอยงาม	เพื่อการระบายน้ำ สะดวกขึ้น	ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ความหนา 0.10 ม. พร้อมฝาบปิด ความยาว รวมสองข้างไม่น้อยกว่า 190.00 ม.			798,000 (อบต.) ส่วนราชการอื่น	ร้อยละของ ผู้ที่ได้รับ ประโยชน์	ราษฎร ม. 14 และบริเวณข้างเคียง ได้รับผลประโยชน์ หลังจากดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	กองช่าง 60(3)

